

2018 | 03 | 09.

Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és Felső-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) konzorcium

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ÁRVÍZVÉDELMI VÉDVONALAK MÉRTÉKADÓ ÁRVÍZSZINTRE TÖRTÉNŐ KIÉPÍTÉSE, VÉDVONALAK TERHELÉSÉNEK CSÖKKENTÉSE FELSŐ-TISZA, TIVADARI HÍD FELETTI SZAKASZON CÍMŰ KEHOP-1.3.0-15-2016-00011 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt fő célja az árvízvédelmi biztonság növelése a meglévő töltések fejlesztésével, magasításával és erősítésével, az árvízi kockázat csökkentése a Felső-Tisza vidékén élő emberek és javaik védelme érdekében.

A beruházással a Tisza és Batár folyók mentén csökken az árvízi elöntések kockázata, nő az árvízi biztonság, a 2001. évi árvíznél 1 méterrel magasabb árvizek is biztonsággal levezethetők.

A tervezett fejlesztés 6 település (Milota, Tiszacsécse, Tiszabecs, Tizsakóród, Uszka, Magosliget) közigazgatási területén valósul meg, védőhatása azonban a Tisza-Túr közti teljes területet érinti.

Tervezett főbb beavatkozások

A fejlesztés összhangban van az érvényben lévő jogszabályokkal és a legfrissebb szakmai irányelvekkel, illeszkedik a Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztési programhoz és a 2013-ban elfogadott Magyar-Ukrán árvízvédelmi koncepcióhoz.

A fejlesztés műszaki szükségességét a vonatkozó 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint, valamint a folyók árvízvédelmi fővédvonalainak magassági biztonsága indokolja.

A fejlesztés céljai

- Az árvízi kockázat csökkentés a társadalmi és természetvédelmi értékek megőrzése érdekében.
- A védett ártéri területek és egyedülálló természeti adottságaik megóvása.
- Az árvízi védekezés erőforrás igényének és ezáltal költségeinek mérséklése.

A projekt műszaki tartalma összefoglaló jelleggel

- Batár bal parti töltés fejlesztése 6,14 km hosszon Tiszabecs és Magosliget között,
- Tisza bal parti töltés fejlesztése 16,1 km-en Tiszabecstől Tizsakóródig,
- Négy zsilip átépítése,
- A Tisza négy partvédelmi művének rekonstrukciója Milota és Tiszabecs térségében,
- Két gátórház illetve védelmi központ korszerűsítése,
- Korszerű fenntartógépek beszerzése,
- Vízirajzi állomások korszerűsítése.

A projekt kezdési időpontja: 2015. 12. 23.

A projekt várható befejezése: 2019. 06. 30.

A projektről bővebb információt a <http://arvedtivadar.ovf.hu/> oldalon olvashatnak.

